
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA STACJĘ
UZDATNIANIA WODY I PRZEPOMPOWNIĘ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI
MAGAZYNOWYMI 2X200 M3 NA WODĘ PITNĄ, ZBIORNIKIEM
BEZODPŁYWOWYM O POJ. 3,0 M3 NA ŚCIEKI SANITARNE, 2
ZBIORNIKAMI BEZODPŁYWOWYMI O POJ. 52 M3 NA ŚCIEKI
TECHNOLOGICZNE STACJA - INST. SANITARNE

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ew. 192/3, 193/3, 194/3, 195/2, 196/2, 197/1, msc. Wzdół
Rządowy, gm. Bodzentyn

INWESTOR: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marcin Karcewicz

DATA OPRACOWANIA: 20 czerwca 2018

POZIOM CEN:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT (BEZ
PODATKU VAT):

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA STACJĘ UZDATNIANIA WODY I PRZEPOMPOWNIĘ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI MAGAZYNOWYMI 2X200 M3 NA WODĘ PITNĄ, ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM O POJ. 3,0 M3 NA ŚCIEKI SANITARNE, 2 ZBIORNIKAMI BEZODPŁYWOWYMI O POJ. 52 M3 NA ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE - STACJA - INST. SANITARNE

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość
	Kosztorys razem	
Ogółem wartość kosztorysowa robót		

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA STACJĘ UZDATNIANIA WODY I PRZEPOMPOWNIĘ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI MAGAZYNOWYMI 2X200 M3 NA WODĘ PITNĄ, ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM O POJ. 3,0 M3 NA ŚCIEKI SANITARNE, 2 ZBIORNIKAMI BEZODPŁYWOWYMI O POJ. 52 M3 NA ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE - STACJA - INST. SANITARNE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA STACJĘ UZDATNIANIA WODY I PRZEPOMPOWNIĘ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI MAGAZYNOWYMI 2X200 M3 NA WODĘ PITNĄ, ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM O POJ. 3,0 M3 NA ŚCIEKI SANITARNE, 2 ZBIORNIKAMI BEZODPŁYWOWYMI O POJ. 52 M3 NA ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE - STACJA - INST. SANITARNE					
1		45332300-6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
1 d.1	KNNR 4 0203-05 analogia	Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		3,0 + 3,0 + 2,5 + 2,0	m	10,500	
				RAZEM	10,500
2 d.1	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		1,0 + 2,0 + 2,5 + 2,5 + 3,0 + 1,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
3 d.1	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNNR 4 1606-03	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm	200 m -1 prób		
		1	200 m -1 prób	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNNR 4 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm UMYWALKA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych UMYWALKA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych Miska USTĘPOWA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNNR 4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10 d.1	KNNR 4 0213-05 analogia	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.1	kalk. własna	Wiercenie otworów w ścianach żelbetowych dla rur o śr. Dn = 160 mm (śred. otworu 200 mm)	szt		
		1	szt	1,000	

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA STACJĘ UZDATNIANIA WODY I PRZEPOMPOWNIĘ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI MAGAZYNOWYMI 2X200 M3 NA WODĘ PITNĄ, ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM O POJ. 3,0 M3 NA ŚCIEKI SANITARNE, 2 ZBIORNIKAMI BEZODPŁYWOWYMI O POJ. 52 M3 NA ŚCIEKI TECHNOLOGICZNE - STACJA - INST. SANITARNE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
13 d.1	kalk. własna	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych rury osłonowe stalowe dn 200; L= 0,4 m	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	kalk. własna	Zabezpieczenie masą p.poż dla otworów o śred. 150 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	kalk. własna	Korek o śr. 50 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000